



Comune di GUIDONIA MONTECELIO

Provincia di RM

Computo metrico estimativo

LAVORI

REALIZZAZIONE STRADE E PARCHEGGI

COMMITTENTE
IMPRESA

CONTRATTO
N' Repertorio
Registrato il
al n'
Volume
Prezzario
Lazio 2023
Progettista
ARCHITETTO ALFONSO RUBEIS - ING. ALESSANDRO MORGANTI
IL TECNICO



Num. ORD	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI			IMPORTI€	
TARIFFA		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	Prezzo	Totale
1 A2.01.1.a. (M)	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e con resistenza inferiore a 8 N/mmq compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto							
	di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto							
	sbancamento sede stradale n.2	121,500	12,000	0,550		801,90		3.576,47
	sbancamento sede marciapiede	121,000	3,000	0,150		54,45		242,85
	sbancamento sede stradale n.3	245,000	9,500	0,550		1.280,13		5.709,38
	sbancamento marciapiede sbancamento e livellamento terreno da portare alle	121,000	1,500	0,150		27,23		121,45
	quote di progetto	245,000	180,000	0,300		13.230,00		59.005,80
	Sommano mc					15.393,71	4,46	68.655,95
2 A2.03.1.a (M)	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo spianamento terreno di scavo sull'orlo delle strade per una altezza di 0,40 cm spianamento terreno circostante sulle depressionini di esso eportandolo il più possibile al livello con terreno proveniente dagli scavi in sito		340,000 80,000	2,500 100,000	0,400 0,400	340,00 3.200,00 3.540,00	3,66	1.244,40 11.712,00 12.956,40
3 B1.03.3.b. (M)	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresà— ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la massicciata sede stradale e piazza misto granulometrico di fiume o di cava di base pezzatura 50-100 mm compattata con rullo vibrante; strada 2 massicciata sede stradale e piazza misto granulometrico di fiume o di cava di base pezzatura 0-20 mm compattata con rullo vibrante; strada 2		121,500 121,500	12,000	0,300 0,150	437,40 218,70		15.724,53 7.862,27
	massicciata sede stradale e piazza misto granulometrico di fiume o di cava di base pezzatura 50-100 mm compattata con rullo vibrante; strada 3 massicciata sede stradale misto granulometrico di fiume o di cava pezzatura 0-20 mm compattata con rullo		245,280 245,280	9,500 9,500	0,300 0,150	699,05 349,52		25.130,85 12.565,24
	vibrante; strada 3					1.704,67	35,95	61.282,89
	Sommano mc					1./04,0/	35,35	
	A RIPORTARE							142.895,24

Committente: SINDACO MAURO LOMBARDO

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	L	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI€	
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	Prezzo	Totale
	RIPO	ORTO							142.895,2
	То	tale -							142.895,
	То	tale -							142.895,
		tale -							142.895,2
	10	TALE							142.895,
	Data 04/06/2025								
	II Tecnico								
	I			l	To the second se	1	1		